

和束町体験交流センタートイレほか改修工事

工事費内訳書

令和2年11月

和束町

名称	内容	数量	単位	単価	金額	摘要
	和束町体験交流センタートイレほか改修工事					
A	建築工事	1	式			
B	電気設備工事	1	式			
C	機械設備工事	1	式			
	直接工事費 計					
	<共通費>					
	共通仮設費	1	式			
	現場管理費	1	式			
	一般管理費	1	式			
	計					
	合計(工事価格)					
	消費税等相当額	1	式	10%		
	総合計(工事費)					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3-1 撤去						
床カーペット撤去	集積共	173.0	m2			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	0.9	m2			
床ビニル床シート撤去	集積共	56.4	m2			
床フローリング撤去	集積共	65.1	m2			
嵩上げコンクリートとこりこわし	無筋 集積共	0.2	m3			
ビニル幅木撤去	集積共	132.0	m			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	1.0	m2			
壁ビニルクロス撤去	集積共	321.0	m2			
軽量鉄骨壁下地撤去	集積共	45.2	m2			
壁ポート撤去	一重張り 集積共	90.5	m2			
壁合板撤去	一重張り 集積共	90.5	m2			
軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	87.9	m2			
天井ポート撤去	一重張り 集積共	43.8	m2			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
階段ノズルアップ撤去	集積共	29.4	m			
根太撤去	集積共	65.1	m ²			
トイレノズル撤去	集積共	33.0	m ²			
ライニング面台撤去	W=120 集積共	6.4	m			
床見切撤去	ステンレス製 集積共	23.6	m			
天井廻縁撤去	アルミ製 集積共	3.9	m			
床点検口撤去	450角 集積共	2.0	か所			
壁点検口撤去	500×450 集積共	2.0	か所			
天井点検口撤去	450角 集積共	4.0	か所			
鏡撤去	1600×900 集積共	4.0	か所			代価-14
和便器撤去	集積共	9.0	か所			代価-15
プリント撤去	処分共	1.0	式			
壁ボリカーボネイト板取外し・復旧	清掃共	1.8	m ²			代価-16
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3-2 改修						
(床)						
	コンクリート直均し仕上	21.6	m2			
	セメントベリング	21.6	m2			
	床モルタル塗り	0.7	m2			
	床モルタル塗り	7.3	m2			
	ビニル床シート張り	173.0	m2			
	ビニル床シート張り	2.9	m2			
	防滑性ビニル床シート張り	9.4	m2			
	抗菌ビニル床シート張り	40.3	m2			代価-17
	天然木化粧フローリング張り	65.1	m2			
	汚垂タイル	2.0	か所			
	点字タイル	24.0	か所			代価-18
	根太	65.1	m2			代価-19
	(幅木・壁)					
	ビニル幅木	61.7	m			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ビニル幅木	H=100	63.5	m			
壁モルタル塗り	金ごて クロス下	1.0	m ²			
壁モルタル塗り	金ごて 素地	0.7	m ²			
壁面水合板張り 配管タイミング	厚12	0.5	m ²			代価-20
軽量鉄骨壁下地	65形 @300 下張りなし	21.9	m ²			
軽量鉄骨壁下地	90形 @450 下張りあり	59.0	m ²			
軽量鉄骨壁下地開口補強	90形 W500×H1800 三方	2.0	か所			
壁シーリング石膏ボード張り	厚12.5 突付け	118.0	m ²			
壁化粧ケイカル板張り	厚6.0 目透し	120.0	m ²			
壁ビニルクロス張り	モルタル面	114.0	m ²			
壁ビニルクロス張り	合板面	71.1	m ²			
ロックウール充填	厚50	59.0	m ²			
(天井)						
軽量鉄骨天井下地	19形 @225 捨張りなし	87.1	m ²			
天井振れ止め補強		21.6	m ²			

名称	内容	数量	単位	単価	金額	摘要
軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 300×300	4.0	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 450×450	13.0	か所			
天井化粧石膏ボード張り	厚9.5 突付け	87.1	m2			
天井裏グラスウール敷込み	厚50	33.7	m2			
(その他)						
シーリング(MS-2)	3×10 化粧ケイカル目地	120.0	m			
シーリング(MS-2)	10×10 床見切,EXP.J取合い	17.0	m			
シーリング(SR-1)	10×10 面台取合	31.2	m			
額縁	木製 15×40	16.7	m			
額縁	木製 40×40	16.7	m			
コーナークラフト	65×65	7.60	m			
階段ノズスリップ	ステンレス製 W35 コムダイヤ入り	29.4	m			
床見切	SUS304H.L W=35 L=750 厚1.5	1.0	か所			
床見切	SUS304H.L W=35 L=1200 厚1.5	2.0	か所			
床見切	SUS304H.L W=40 L=9600 厚1.5	1.0	か所			
壁見切	7mm製 L=2300 見付25 見込147	2.0	か所			

名称	内容	数量	単位	単価	金額	摘要
壁見切	7mm製 L=2300 見付25 見込84	2.0	か所			
ピクトサイン	150角 木造床用 フローリング床用 7mm製 450角	4.0	か所			
床下点検口	RC床用 ビニル床シート用 7mm製 450角	1.0	か所			
床下点検口	7mm製 450角	2.0	か所			
天井点検口	7mm製 450×450	13.0	か所			
TB1 トイレブース	高圧メラミン樹脂化粧板 厚40 W4040×H1900	2.0	か所			
TB2 トイレブース	高圧メラミン樹脂化粧板 厚40 W4040×H1900	2.0	か所			
TB3 隔て板	高圧メラミン樹脂化粧板 厚40 W570×H1900	4.0	か所			
配管ライニング面台	メラミンボストフォーム 厚20 L=1700 D150	2.0	か所			
配管ライニング面台	メラミンボストフォーム 厚20 L=900 D150	2.0	か所			
配管ライニング面台	メラミンボストフォーム 厚20 L=2500 D150	2.0	か所			
洗面カウンター	L=900	2.0	か所			
洗面カウンター	L=1700	2.0	か所			
大型鏡	900×900	2.0	か所			
大型鏡	1700×900	2.0	か所			
身障者補助手摺	ステンレス製 壁付 小便器用	2.0	か所			

名称	内容	数量	単位	単価	金額	摘要
身障者補助手摺	ステンレス製 壁付 L型 洋便器用	4.0	か所			
フラインド	横型 W1850×H1900	8.0	か所			
フラインド	横型 W1280×H1900	2.0	か所			
フラインド	横型 W1850×H2770	2.0	か所			
フラインド	横型 W1750×H2500	3.0	か所			
フラインド	横型 W1050×H2500	5.0	か所			
IF多目的ホール アコーディオントア	W7040×H3100 シルダ-錠付	2.0	か所			
ピクチャレール	L=3900	3.0	か所			
ピクチャレール	L=7000	1.0	か所			
ピクチャレール	L=6150	1.0	か所			
フック	70B	30.0	か所			
ハンガーフイヤー	L=1500 フック付	30.0	組			
天井廻縁	アルミ製	3.9	m			
清掃	既設アルミ製EXP.J	1.7	m2			
	小計					

名称	内容	数量	単位	単価	金額	摘要
8-1 とりこわし発生材						
とりこわし発生材積込み	コンクリート・モルタル類 機械	5.6	m3			
とりこわし発生材積込み	内装仕上材・木材類 機械	9.4	m3			
とりこわし発生材運搬	DID区間有 コンクリート塊(有筋) 17.0km以下	2.3	m3			
とりこわし発生材運搬	DID区間有 コンクリート塊(無筋) 17.0km以下	0.2	m3			
とりこわし発生材運搬	DID区間有 地業類 17.0km以下	2.1	m3			
とりこわし発生材運搬	DID区間有 陶器類 17.0km以下	0.6	m3			
とりこわし発生材運搬	DID区間有 ガラス類 17.0km以下	0.3	m3			
とりこわし発生材運搬	DID区間有 木材類 17.0km以下	4.5	m3			
とりこわし発生材運搬	DID区間有 腐プラスチック類 17.0km以下	2.3	m3			
とりこわし発生材運搬	DID区間有 ホート類 60.0km以下	1.2	m3			
とりこわし発生材運搬	DID区間有 内装材類 60.0km以下	1.2	m3			
とりこわし発生材運搬	DID区間有 フラスコ含有材 60.0km以下	0.2	m3			
小計						

名称	内容	数量	単位	単価	金額	摘要
8-2 とりこわし発生材						
とりこわし発生材処分	コンクリート埋(有筋)	5.3	t			
とりこわし発生材処分	コンクリート埋(無筋)	0.4	t			
とりこわし発生材処分	地業類	3.2	t			
とりこわし発生材処分	陶器類	1.4	t			
とりこわし発生材処分	ガラス類	0.8	t			
とりこわし発生材処分	木材類	2.5	t			
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	2.3	m3			
とりこわし発生材処分	ホート類	1.2	m3			
とりこわし発生材処分	内装材類	1.2	m3			
とりこわし発生材処分	アスベスト含有材	0.1	t			
故材評価	鉄くず H2 へビ-	0.6	t			
故材評価	アルミくず	215.0	kg			
故材評価	ステンレスくず	41.2	kg			
	小計					

名称	内容	数量	単位	単価	金額	摘要
2) 電灯分岐						
電線管	PF16	5.0	m			
アウトレットボックス	樹脂製 44 中浅 C付	8.0	個			
ケーブル	EM-BEF 1.6-2C ピット	121.0	m			
ケーブル	EM-BEF 1.6-2C FEP	5.0	m			
ケーブル	EM-BEF 1.6-3C ピット	5.0	m			
ケーブル	EM-BEF 2.0-2C ピット	5.0	m			
照明器具	記号A31.9 LED 直付型	30.0	個			
照明器具	記号B43.1 LED 直付型	14.0	個			
照明器具	記号C20.6 LED 直付型	4.0	個			
照明器具	記号E43.1 LED 直付型	18.0	個			
照明器具	記号F20.5 LED 直付型	27.0	個			
照明器具	記号G4.3 LED ブラケット	21.0	個			
照明器具	記号G22.6 LED 直付型	1.0	個			
照明器具	記号H7.6 LED ダウンライト	10.0	個			
照明器具	記号J4.6 LED ダウンライト	14.0	個			
照明器具	記号K10.2 LED ブラケット	1.0	個			
照明器具	記号L59 LED ペンダント	8.0	個			

名称	内容	数量	単位	単価	金額	摘要
照明器具	記号N6.0WP LED 直付型	2.0	個			
照明器具	記号O14.8 LED 直付型	3.0	個			
照明器具	記号I4.6 LEDダウライト)ニューアルP付	7.0	個			
照明器具	記号 a1.0B LED 非常用ダウライト	10.0	個			
照明器具	記号 b1.0B LED 非常用ダウライト	1.0	個			
照明器具	記号A LED B型BL両面型通路誘導灯	1.0	個			
照明器具	記号B LED B型BL片面型避難口誘導灯	3.0	個			
照明器具	記号C LED B型BH片面型避難口誘導灯	2.0	個			
照明器具	記号D LED B型BL両面型通路誘導灯 ガード付	2.0	個			
照明器具	記号DG LED B型BL両面型通路誘導灯 ガード付	1.0	個			
照明器具	記号E LED B型BH両面型通路誘導灯 ガード付	1.0	個			
照明器具	夜間センサー付ダウライト 壁面取付金具共	3.0	個			
避難口誘導灯)ニューアルプレート	旧20W型 壁付型改修用	2.0	個			
避難口誘導灯)ニューアルプレート	旧40W型 パイプ吊型改修用	1.0	個			
避難口誘導灯)ニューアルプレート	旧40W型 壁付型改修用	5.0	個			
ワイヤレスリモコン	非常照明等点検用備品	1.0	個			
通路誘導灯)ニューアルプレート	旧20W型通路 壁付型改修用	2.0	個			
熱線センサー付自動スイッチ	親機 3A 明るさセンサー 時間調整付	4.0	個			

名称	内容	数量	単位	単価	金額	摘要
照明器具 撤去	直付型 FL40w x 2	24.0	個			
照明器具 撤去	直付型 FL40w x 3	7.0	個			
照明器具 撤去	チェーン吊型 FL40w x 3	5.0	個			
照明器具 撤去	埋込型 IL60w x 1	8.0	個			
照明器具 撤去	シーリングライト FCL30w x 1	20.0	個			
照明器具 撤去	壁付型誘導灯 FL20w x 1	2.0	個			
照明器具 撤去	壁付型誘導灯 FL40w x 1	5.0	個			
照明器具 撤去	吊型誘導灯 FL20w x 1	1.0	個			
照明器具 撤去	壁付型通路誘導灯 FL20w x 1	1.0	個			
照明器具 撤去	シーリングライト IL60W	4.0	個			
照明器具 撤去	ブラケット IL60W	26.0	個			
照明器具 撤去	埋込型 非常照明 IL13W	2.0	個			
照明器具 撤去	埋込型 非常照明 IL20W	9.0	個			
照明器具 撤去	ペンダント FCL32w+30W	6.0	個			
照明器具 撤去	シーリングライト FCL30W	14.0	個			
アウトレットボックス	鋼製 44 中浅 C付	6.0	個			
埋込型スイッチ	IP15A x 1 プレート付	2.0	個			
小計						

名称	内容	数量	単位	単価	金額	摘要
1. 給水設備						
アンダール形止水栓	TL4CFU	1.0	個			
既設シャワー混合水栓再取付	13mm	10.0	個			
既設自在水栓再取付	13mm	1.0	個			
既設横水栓再取付	13mm	4.0	個			
既設横水栓再取付	25mm	2.0	個			
既設止水栓再取付	13mm	14.0	個			
持出しソケット	13mm ソケットカバ一共	8.0	個			
給水管 HIVP	20A 屋内一般 改修	7.0	m			
給水管 HIVP	25A 屋内一般 改修	5.0	m			
給水管 HIVP	20A 地中配管 改修	41.0	m			
給水管 HIVP	25A 地中配管 改修	9.0	m			
給水管 HIVP	50A 地中配管 改修	44.0	m			
給水管 SGP-VA	20A 屋内一般 改修	99.0	m			
給水管 SGP-VA	25A 屋内一般 改修	27.0	m			
給水管 SGP-VA	32A 屋内一般 改修	14.0	m			
給水管 SGP-VA	40A 屋内一般 改修	19.0	m			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
給水管 SCP-VA	50A 屋内一般 改修	52.0	m			
仕切弁 GV	20A JIS10K	2.0	個			
仕切弁 GV	25A JIS10K	2.0	個			
仕切弁 GV	32A JIS10K	2.0	個			
仕切弁 GV	40A JIS10K	2.0	個			
仕切弁 GV	50A JIS10K	2.0	個			
弁枠 VC-P		2.0	組			
保温工事		1.0	式			
壁貫通補修		1.0	式			
溝はつり補修		1.0	式			
天井点検口	450×450 枠:アルミ製	5.0	箇所			
埋設標識シート	150mm幅 2倍長	94.0	m			
地中埋設標	コンクリート	2.0	個			
地中埋設標	鉄製	3.0	個			
既設アスファルト舗装解体・復旧		1.0	式			
既設インターロックキングブロック一時撤去・再取付		1.0	式			
土工事		1.0	式			
枠組本足場(手すり先行方式)	W=900 L=5400 3段 期間1ヶ月	1.0	式			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3. 撤去工事						
(給水設備)						
シャワー混合水栓撤去	13mm 再使用する	10.0	個			
自在水栓撤去	13mm 再使用する	1.0	個			
横水栓撤去	13mm 再使用する	4.0	個			
横水栓撤去	25mm 再使用する	2.0	個			
止水栓撤去	13mm 再使用する	14.0	個			
止水栓撤去	13mm 再使用しない	1.0	個			
排水Pトラップ撤去	再使用しない	1.0	個			
給水管撤去 SGP-VA	20A 屋内一般 再使用しない	2.0	m			
給水管撤去 SGP-VA	40A 屋内一般 再使用しない	1.0	m			
給水管撤去 SGP-VA	50A 屋内一般 再使用しない	1.0	m			
給水管撤去 HIVP	50A 地中配管 再使用しない	2.0	m			
仕切弁撤去 GV	50A 再使用しない	1.0	個			
化粧プラグ	13mm	26.0	個			
化粧プラグ	25mm	2.0	個			
プラグ	20A	3.0	個			

名稱	內容	數量	單位	單價	金額	摘要
4. 排水設備						
排水管 VP	40A 機械室・便所 改修	7.0	m			
排水管 VP	50A 機械室・便所 改修	11.0	m			
排水管 VP	65A 機械室・便所 改修	6.0	m			
排水管 VP	75A 機械室・便所 改修	9.0	m			
排水管 VP	100A 機械室・便所 改修	17.0	m			
排水管 耐火二層管(VP)	40A 機械室・便所 改修	5.0	m			
排水管 耐火二層管(VP)	50A 機械室・便所 改修	12.0	m			
排水管 耐火二層管(VP)	65A 機械室・便所 改修	3.0	m			
排水管 耐火二層管(VP)	75A 機械室・便所 改修	18.0	m			
排水管 耐火二層管(VP)	100A 機械室・便所 改修	15.0	m			
通氣管 VP	40A 機械室・便所 改修	3.0	m			
通氣管 VP	50A 機械室・便所 改修	14.0	m			
通氣管 VP	65A 機械室・便所 改修	1.0	m			
通氣管 耐火二層管(VP)	50A 機械室・便所 改修	19.0	m			
通氣管 耐火二層管(VP)	65A 機械室・便所 改修	1.0	m			
通氣管 耐火二層管(VP)	75A 機械室・便所 改修	12.0	m			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6. 仮設工事						
(給水設備)						
仮設給水管 HIVP	20A 屋外配管	22.0	m			
仕切弁 GV	20A JIS10K	1.0	個			
プラグ止め	20A	1.0	箇所			
(排水設備)						
仮設排水管 VP	40A 屋外配管	2.0	m			
仮設排水管 VP	75A 屋外配管	4.0	m			
仮設排水管 VP	100A 屋外配管	23.0	m			
床下掃除口 CO	100A	3.0	個			
既設小口径枕用蓋再取付	150φ	2.0	個			
(撤去工事)						
仮設給水管撤去 HIVP	20A 屋外配管 再使用しない	22.0	m			
仕切弁撤去 GV	20A JIS10K 再使用しない	1.0	個			
既設散水栓撤去	13mm 再使用しない	1.0	個			
仮設排水管撤去 VP	40A 屋外配管 再使用しない	2.0	m			
仮設排水管撤去 VP	75A 屋外配管 再使用しない	4.0	m			

名称	内容	数量	単位	単価	金額	摘要
7. 撤去工事						
(換気設備)						
天井埋込形換気扇撤去	再使用しない	4.0	台			
スパイラルダクト撤去	150φ 再使用しない	8.0	m			
(衛生器具設備)						
洋風便器撤去	温水洗浄暖房便座共 再使用しない	3.0	組			
和風便器用ロータンク撤去	再使用しない	9.0	組			
紙巻器撤去	再使用しない	12.0	個			
床置小便器撤去	再使用しない	6.0	組			
身障者用洗面器撤去	再使用しない	1.0	組			
カウンタース式洗面器撤去	再使用しない	8.0	組			
掃除用流し撤去	再使用しない	2.0	組			
(給水設備)						
給水管撤去 HIVP	20A 機械室・便所 再使用しない	24.0	m			
給水管撤去 HIVP	25A 機械室・便所 再使用しない	4.0	m			
給水管撤去 HIVP	30A 機械室・便所 再使用しない	4.0	m			
給水管撤去 HIVP	40A 機械室・便所 再使用しない	2.0	m			

名称	内容	数量	単位	単価	金額	摘要
給水管撤去 HIVP	50A 機械室・便所 再使用しない	4.0	m			
給水管撤去 SGP-VA	20A 機械室・便所 再使用しない	22.0	m			
給水管撤去 SGP-VA	25A 機械室・便所 再使用しない	3.0	m			
給水管撤去 SGP-VA	32A 機械室・便所 再使用しない	7.0	m			
給水管撤去 SGP-VA	40A 機械室・便所 再使用しない	8.0	m			
保温撤去		1.0	式			
配管切断費		1.0	式			
化粧プラグ	13mm	4.0	個			
キャップ	50A	1.0	個			
(排水設備)						
排水管撤去 VP	40A 機械室・便所 再使用しない	7.0	m			
排水管撤去 VP	50A 機械室・便所 再使用しない	8.0	m			
排水管撤去 VP	65A 機械室・便所 再使用しない	6.0	m			
排水管撤去 VP	75A 機械室・便所 再使用しない	5.0	m			
排水管撤去 VP	100A 機械室・便所 再使用しない	12.0	m			
排水管撤去 耐火二層管(VP)	40A 機械室・便所 再使用しない	6.0	m			
排水管撤去 耐火二層管(VP)	50A 機械室・便所 再使用しない	6.0	m			
排水管撤去 耐火二層管(VP)	65A 機械室・便所 再使用しない	2.0	m			

名称	内容	数量	単位	単価	金額	摘要
排水管撤去 耐火二層管(VP)	75A 機械室・便所 再使用しない	11.0	m			
排水管撤去 耐火二層管(VP)	100A 機械室・便所 再使用しない	15.0	m			
排水管撤去 鉛管	50A 機械室・便所 再使用しない	8.0	m			
排水管撤去 鉛管	75A 機械室・便所 再使用しない	11.0	m			
通気管撤去 VP	40A 機械室・便所 再使用しない	3.0	m			
通気管撤去 VP	50A 機械室・便所 再使用しない	8.0	m			
通気管撤去 耐火二層管(VP)	50A 機械室・便所 再使用しない	17.0	m			
通気管撤去 耐火二層管(VP)	65A 機械室・便所 再使用しない	8.0	m			
通気管撤去 耐火二層管(VP)	75A 機械室・便所 再使用しない	3.0	m			
通気管撤去 耐火二層管(VP)	100A 機械室・便所 再使用しない	9.0	m			
床上掃除口撤去 COA	50 再使用しない	3.0	個			
床上掃除口撤去 COA	65 再使用しない	1.0	個			
床上掃除口撤去 COA	75 再使用しない	2.0	個			
床上掃除口撤去 COA	100 再使用しない	3.0	個			
床上掃除口撤去 COB	75 再使用しない	1.0	個			
床上掃除口撤去 COB	100 再使用しない	4.0	個			
床排水金物撤去 T5A	50 再使用しない	2.0	個			
床排水金物撤去 T5B	50 再使用しない	2.0	個			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8. 発生材処分						
(発生材処分)						
コンクリート殻		185.0	kg			
廃プラスチック		395.0	kg			
ガラス・陶磁器くず		606.0	kg			
ガラスウール		7.0	kg			
スクラップ	鉄くず ヘビーH1	58.0	kg			
スクラップ	鉄くず ヘビーH2	49.0	kg			
スクラップ	鉄くず ヘビーH3	96.0	kg			
スクラップ	鉛	189.0	kg			
(運搬費)						
コンクリート殻		1.0	m3			
廃プラスチック		2.0	m3			
ガラス・陶磁器くず		1.0	m3			
ガラスウール		1.0	m3			
小計						

代価-10	名称	内容	数量	単位	乗率	単価	金額	摘要
	仮設間仕切り	B種 LGS下地 石膏ボード厚9.5張り(片面)	1m2	当り				
	(下地)							
	スタット	65形	2.30000	m	0.50			
	ランナ		0.60000	m	0.50			
	スペーサー		3.50000	個				
	振止め		0.80000	m	0.50			
	特殊作業員		0.03800	人				
	(仕上材)							
	石膏ボード(材料費)	厚9.5 準不燃	1.05000	m2	0.50			
	くぎ		0.02000	kg				
	大工		0.07000	人				
	その他	(労)×25%	1.00000	式	0.25			
	小計							
	改め							

